

Travaux sur Réseau Basse Tension					
N° de Prix	Indication des ouvrages	Unité	Quantités	Prix de l'unité	Dépenses
	CHAPITRE I - Travaux Electriques sur Réseau Aérien				
1.01	Installations de Chantier				
1.011	Installation et repliement de chantier	Forfait	1		- €
1.012	Signalisation temporaire de chantier	Forfait	1		- €
1.02	Implantation de poteau électriques				
1.021	Poteau béton 11D800 en arrêt	U	PM		
1.022	Poteau Bois	U	PM		
1.03	Remontée aéro-souterraine	U	PM		
1.04	Mise à la terre	U	4		- €
1.05	Mise en arrêt du réseau PRC T 70 ²	U	PM		
1.06	Mise en arrêt de réseau nu	U	PM		
1.07	Reprise de branchements aériens existant sur nouveau support	U	2		- €
1.08	Fourniture et pose de câble PRC Aérien 3*70 AL	ml	PM		
TOTAL H.T CHAPITRE I					- €

Travaux sur Réseau Basse Tension					
N° de Prix	Indication des ouvrages	Unité	Quantités	Prix de l'unité	Dépenses
	CHAPITRE II - Travaux de Dépose du Réseau Aérien				
2.01	Dépose support béton	U	8		- €
2.02	Dépose support bois	U	1		- €
2.03	Dépose de potelet sur toiture ou façade	U	4		- €
2.04	Dépose réseau PRC T.70& Alu et Cuivre nu	ml	230		- €
TOTAL H.T CHAPITRE II					- €

Travaux sur Réseau Basse Tension					
N° de Prix	Indication des ouvrages	Unité	Quantités	Prix de l'unité	Dépenses
	CHAPITRE III - Travaux Electriques sur Réseau Souterrain				
3.01	Fourniture et Pose de fausse coupure 150 (socle S 20 double),	U	PM		
3.02	Fourniture et Pose d'Armoire REMBT	U	4		- €
3.03	Réalisation d'une boîte de dérivation JDDI - 240/150 ou 150/35	U	7		- €
3.04	Raccordement câble Alu au poste de distribution publique ou organe de coupure existant	U	PM		
3.05	Dépose d'un départ basse tension au poste de distribution publique	U	PM		
3.06	Bout perdu rétractable BPR 150 ou 240 ²	U	2		- €
3.07	Plus value pour travaux sous tension	U	6		- €
3.08	Fourniture et pose de Câble HN 33S33 4x35 mm ² Alu	ml	200		- €
3.09	Fourniture et pose de Câble HN 33S33 3x150 + 1x70 mm ² Alu	ml	240		- €
3.10	Fourniture et pose de Câble HN 33S33 3x95 + 1x50 mm ² Alu	ml	PM		
3.11	Fourniture et pose de fourreau TPC DN 160	ml	240		- €
3.12	Etablissement Article II - 2 - Récolement	Forfait	1		- €
TOTAL H.T CHAPITRE III					- €

Travaux sur Réseau Basse Tension					
N° de Prix	Indication des ouvrages	Unité	Quantités	Prix de l'unité	Dépenses
	CHAPITRE IV - Travaux de Branchements				
4.01	Reprise de branchement aéro-souterrain avec coffret existant				
4.011	Branchement Individuel	U	13		- €
4.012	Branchement Collectif	U	PM		
4.02	Reprise de branchement aéro-souterrain sans coffret existant	U	PM		
4.021	Branchement Individuel	U	PM		
4.022	Branchement Collectif	U	PM		
4.03	Reprise de branchement aérien type "maison de ville"				
4.031	Branchement Individuel	U	1		- €
4.032	Branchement Collectif	U	PM		
4.04	Reprise de branchement aérien type "maison avec jardin"				
4.041	Branchement Individuel (longueur moyenne= 15 ml)	U	4		- €
4.042	Branchement Collectif	U	PM		
TOTAL H.T CHAPITRE IV					- €

Travaux sur Réseau Téléphonique					
N° de Prix	Indication des ouvrages	Unité	Quantités	Prix de l'unité	Dépenses
	CHAPITRE V - Génie Civil sur le réseau Téléphonique				
5.01	Fourniture et pose de chambre de tirage (ORANGE).				
5.011	Type L0T	U	PM		
5.012	Type L1T	U	PM		
5.013	Type L2T	U	PM		
5.014	Type L1C	U	2		- €
5.02	plus value pour intervention sur chambre existante + percement paroi	U	4		- €
5.03	Fourniture et pose de Borne Pavillonnaire ou TVCT	U	PM		- €
5.04	Fourniture et pose de fourreaux, PVC DN 45, (ORANGE).	ml	450		- €
5.05	Reprise des branchements aériens en souterrain				
5.051	Sans coordination avec ERDF (longueur moyenne = (10 ml)	U	PM		
5.051	Avec coordination avec ERDF (longueur moyenne = (15 ml)	U	4		- €
5.06	Fourniture et Remplacement cadre et dalle chambre (ORANGE)	U	PM		
5.07	Reprise des branchements aéro-souterrains existant avec fourniture et pose de regard 30 X30 béton avec percement du mur ou clôture avec réfection soignée.	U	1		- €
5.08	Récolement	Forfait	1		- €
TOTAL H.T CHAPITRE V					- €

Travaux de Cablage Téléphonique					
N° de Prix	Indication des ouvrages	Unité	Quantités	Prix de l'unité	Dépenses
	CHAPITRE VI - Cablage du réseau Téléphonique				
6.01	Réalisation du projet de cablage du réseau téléphonique	U	PM		
6.02	Forfait cablage (réseaux et abonnés)	U	20		- €
6.03	Récolement et mise à jour des listings téléphoniques	U	1		- €
TOTAL H.T CHAPITRE VI					- €

Travaux sur Réseau d'ECLAIRAGE PUBLIC					
N° de Prix	Indication des ouvrages	Unité	Quantités	Prix de l'unité	Dépenses
	CHAPITRE VII - Travaux Eclairage Public - Fibre				
	A) <u>ECLAIRAGE PUBLIC</u>				
7.01	Abandon du réseau Aérien Existant				
7.011	Dépose de console et luminaire avec évacuation	U	5		- €
7.012	Dépose Du réseau aérien avec évacuation	ml	220		- €
7.02	Création du Réseau Souterrain				
7.021	Fourniture et Pose d'un Fourreau TPC Dn 75 (Eclairage Public)	ml	230		- €
7.022	Fourniture et Pose de Câblette de terre Cuivre 25 ²	ml	230		- €
7.023	Fourniture et Pose sous fourreau de câble U 1000 RO2V 4x16 mm ²	ml	250		- €
7.024	Remontée Aérosouterraine sur support ERDF avec raccordements.	U	1		- €
7.025	Repose de lanterne déposée sur support bois ou béton, toutes sujétions comprises.	U	PM		
7.03	Installation de lanterne et candélabre				
7.031	Ensemble mât acier galvanisé thermolaqué droit hauteur 4 m type MELEZE ou similaire avec fixation en TOP de lanterne de style IP 66 type EP 145 - RS / MTP CL/AC ou similaire équipement 100 W - SHP + Système BI - PUISSANCE - économie d'Energie- Prise Illumination - PEPLIC - KAPTIGE - Massif béton.	U	7		- €
7.04	Récolement, avec remise du dossier technique	Forfait	1		- €
7.05	Contrôle électrique des installations réalisées par bureau de contrôle extérieur	Forfait	1		- €
TOTAL H.T CHAPITRE VII					- €

Travaux de Terrassement					
N° de Prix	Indication des ouvrages	Unité	Quantités	Prix de l'unité	Dépenses
8.01	CHAPITRE VIII - Travaux de Terrassement Terrassement sous Chaussée avec réfection définitive (RD 91)				
8.011	Un réseau sous chaussée revêtue (coupe type B)	ml	30		- €
8.012	Deux réseaux sous chaussée revêtue (coupe type B)	ml	200		- €
8.013	Trois réseaux sous chaussée revêtue (coupe type B)	ml	90		- €
8.014	Réfection de chaussée en enrobé noir ép 5 cm, avec joint émulsion	m²	400		- €
8.015	Réfection parking en béton désactivé (au niveau raquette) à l'idebtique , toutes sujétions compries	m²	100		- €
8.02	Terrassement sous Trottoir revetu.				
8.021	Un réseau sur trottoir revêtu (coupe type A2)	ml	10		- €
8.022	Deux réseaux sur trottoir revêtu (coupe type A2)	ml	10		- €
8.023	Trois réseaux sur trottoir revêtu (coupe type A2)	ml	5		- €
8.024	Réfection de trottoir en enrobé BB 0/6 noir, ép : 3 cm	m²	30		- €
8.03	Terrassement sous Trottoir, non revêtu (tout venant - pelouse - grave naturelle) .				
8.031	Un réseau sur trottoir non revêtu (coupe type A1)	ml	10		- €
8.032	Deux réseaux sur trottoir non revêtu (coupe type A1)	ml	10		- €
8.033	Trois réseaux sur trottoir non revêtu (coupe type A1)	ml	PM		
8.04	Démolition bloc rocheux avec BRH y compris évacuation et remblaiement avec grave naturelle.	m3	15		- €
8.05	Fouilles Ponctuelles sur Trottoir ou Chaussée Réalisation de fouilles ponctuelles y compris évacuation des déblais et remblaiement avec grave naturelle avec compactage.	m3	20	60,00 €	1 200,00 €
8.06	Essai de compactage	Forfait	1	900,00 €	900,00 €
8.07	Constat Huissier	Forfait	1	900,00 €	900,00 €
TOTAL H.T CHAPITRE VIII					
PRESTATIONS DE GENIE CIVIL POUR ERDF					
Réalisation d'une <u>sur largeur tranchée (235 ml)</u> ou <u>tranchée spécifique(25 ml)</u> pour deux câbles HTA 240 par rapport à la tranchée commune Enfouissement, prestations comprenant: Démolition,terrassement avec évacuation totale des déblais en décharge public agréée pour deux câbles. Remblaiement avec matériaux suivant coupe type tranchée plan d'Enfouissement. Réalisation d'un compactage par couches méthodiques.					
Fourniture et mise en œuvre de grillage avertisseur rouge normalisé.					
Fourniture et mise en œuvre de fourreau TPC rouge diamètre 163 mm en traversée de chaussée ou devant entrée charretière.					

<p>Fourniture et mise en œuvre d'enrobé noir à chaud type BB - 0 / 10 sur une épaisseur de 5 cm (120 kg/ m2) y compris la réalisation d'un joint à l'émulsion. Déroutage de deux câbles HTA - 3 X 240 Alu (fourniture ERDF) sur un linéaire de 285 ml en tranchée y compris la pénétration dans le poste de Transformation ERDF ainsi que la confection sous accotement de la fouille avec câbles laissés en love pour confection d'accessoires HTA.</p>	Forfait	1		

RECAPITULATIF GENERAL ENFOUISSEMENT

TRAVAUX RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION

Chapitre I - Travaux Electriques sur Réseau Aérien
Chapitre II - Travaux de Dépose du Réseau Aérien
Chapitre III - Travaux Electriques sur Réseau Souterrain
Chapitre IV - Travaux Electriques de Branchements
Chapitre VIII - Travaux de Terrassement (45%)

MONTANT TOTAL H.T

T.V.A.20%

MONTANT TOTAL T.T.C

TRAVAUX RESEAU TELEPHONIQUE

Chapitre V - Travaux Téléphonique sur Réseau
Chapitre VI - Travaux de Cablage Téléphonique
Chapitre VIII - Travaux de Terrassement (30%)

MONTANT TOTAL H.T

T.V.A.20%

MONTANT TOTAL T.T.C

TRAVAUX RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC

Chapitre VII - Travaux ECLAIRAGE PUBLIC
Chapitre VIII - Travaux de Terrassement (25%)

MONTANT TOTAL H.T

T.V.A.20%

MONTANT TOTAL T.T.C

TRAVAUX RESEAU ERDF - HTA (FORFAITAIRE)

MONTANT TOTAL H.T

T.V.A.20%

MONTANT TOTAL T.T.C

TRAVAUX RECAPITULATIF GENERAL

MONTANT TOTAL GENERAL H.T

T.V.A.20%

MONTANT TOTAL GENERAL T.T.C

Daté, signé et adjoint mention "lu et approuvé" par entrepreneur

L'ENTREPRENEUR

Daté, signé et adjoint "accepte la présente offre" par le responsable du Marché

LE POUVOIR ADJUDICATEUR